

# 附件 1

## 招标工程量清单数量表

项目名称: S302 永福至福至皇皇公路建设工程 X01 合同段				
分项工程: 路基、涵洞工程				
桩号及部位: K0+000~K6+000 (一工段) 挡水防护及涵洞工程				
支付编号	细目名称	单位	数量	备注 (挡墙桩号划分)
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
- a	0.96m <sup>3</sup> /m 矩形边沟 (一式)	m	20	
- b	0.96m <sup>3</sup> /m 矩形边沟 (一式)	m	4621	
207-4	M7.5 浆砌片石急流槽			
a	M7.5 浆砌片石急流槽 (一式)	m <sup>3</sup>	616.75	
207-5	M7.5 浆砌片石急流槽 (一式)			

419-3	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵			
-a	孔数-孔径(1- $\phi$ 1.00m)	m	10	
-a-1	M7.5浆砌片石竖井	m <sup>3</sup>	7.8	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
-a	1-1.00m $\times$ 1.50m	m	23	
-b	1-2.00m $\times$ 2.00m	m	95	
-d	1-3.00m $\times$ 2.00m	m	33	
-e	1-3.00m $\times$ 3.00m	m	42	
-1	现浇盖板			
-1-1	现浇 C30 砼盖板	m <sup>3</sup>	27	
-1-2	现浇盖板带肋钢筋 (HRB400) 加工及安装	kg	5424.8	
-2	M7.5浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m <sup>3</sup>	462.3	

# 附件 2

## 招标工程量清单数量表

项目名称: S302 永福(广福)至三皇公路土建工程 No1 合同段				
分项工程: 路基、涵洞工程				
桩号及部位: K6+000~K17+000 (二工段) 排水防护及涵洞工程				
支付编号	细目名称	单位	数量	备注 (挡墙桩号划分)
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
-a	0.96m <sup>3</sup> /m 矩形边沟(一式)	m	230	
-b	0.84m <sup>3</sup> /m 边沟(二式)	m	5387	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
-a	0.4m <sup>3</sup> /m 排水沟(一式)	m	390	
-d	0.63m <sup>3</sup> /m 排水沟(四式)	m	55	
207-4	M7.5 浆砌片石急流槽			
-a	M7.5 浆砌片石急流槽	m <sup>3</sup>	357.92	
207-5	碎石渗(盲)沟			
-a	400mm×400mm 渗沟	m	7186	
-b	600mm×500mm 渗沟	m	29	
207-10	纵向排水涵			
-a	纵向铅盖板涵(跨径 60cm)	m	29	
209-1	砌体挡土墙			
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	818.27	K11+000~K16+000
209-3	混凝土挡土墙			
-a	C15 片石混凝土	m <sup>3</sup>	7253.2520	K11+000~K16+000
-b	C20 混凝土	m <sup>3</sup>	23	K11+000~K16+000
215-5	浆砌片石锥坡			
-a	M7.5 浆砌片石锥坡	m <sup>3</sup>	2181	
119-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
-a	孔数-孔径(1-φ1.00m)	m	350	
-a-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m <sup>3</sup>	290.9	
b	孔数-孔径(1-φ1.50m)	m	216	
-b-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m <sup>3</sup>	218.6	
120-1	钢筋混凝土盖板涵			
-b	1-2.00m×2.00m	m	79	
d	1-3.00m×2.00m	m	26	
e	1-3.00m×3.00m	m	94	

-i	1-4.00m×4.00m	m	23	
-1	2-4.00m×4.00m	m	30	
-1	现浇盖板			
-1-1	现浇 C30 砼盖板	m <sup>3</sup>	40	
-1-2	现浇盖板带肋钢筋 (HRB400) 加工及安装	kg	7772.2	
-2	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m <sup>3</sup>	955	

# 附件 3

## 招标工程量清单数量表

项目名称: S302 永福 (广福) 至三皇公路土建工程 No1 合同段				
分项工程: 路基、涵洞工程				
桩号及部位: K17+000~K22+000 (三工段) 排水防护及涵洞工程				
支付编号	细 目 名 称	单位	数量	备注 (挡墙桩号划分)
204-1-a	边坡码砌石块	m3	7125.3	
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
-b	0.84m3/m 边沟 (二式)	m	6410	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
-d	0.63m3/m 排水沟 (四式)	m	90	
207-4	M7.5 浆砌片石急流槽			
-a	M7.5 浆砌片石急流槽	m3	659.17	
207-5	碎石渗 (盲) 沟			
-a	400mm×400mm 渗沟	m	7265	
-b	600mm×500mm 渗沟	m	108	
207-9	台后排水			
-a	碎石反滤层	m3	62.97	
-b	60cm×40cm 片石盲沟	m	44	
209-3	混凝土挡土墙			
-a	C15 片石混凝土	m3	10281.16	K16+00~K17+000
215-5	浆砌片石锥坡			
-a	M7.5 浆砌片石锥坡	m3	37.5	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			
-a	孔数-孔径 (1-φ1.00m)	m	146	
-a-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m3	94.3	
-b	孔数-孔径 (1-φ1.50m)	m	112	
-b-1	M7.5 浆砌片石端墙、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、抑水墙	m3	122.8	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			
-b	1-2.00m×2.00m	m	52	
-h	1-4.00m×3.00m	m	28	
-1	现浇盖板			
-1-1	现浇 C30 砼盖板	m3	24.4	
-1-2	现浇盖板带肋钢筋 (HRB400) 加工及安装	kg	4958.6	
-2	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m3	217.3	

附件 4

招标工程量清单数量表

项目名称: S302 永福 (广福) 至三皇公路土建工程 No1 合同段				
分项工程: 路基、涵洞工程				
桩号及部位: K48+000~K54+000 (九工段) 排水防护及涵洞工程				
支付编号	细目名称	单位	数量	备注 (挡墙桩号划分)
207-1	M7.5 浆砌片石边沟			
-a	0.96m <sup>3</sup> /m 矩形边沟 (一式)	m	230	
-b	0.84m <sup>3</sup> /m 边沟 (二式)	m	3120	
207-2	M7.5 浆砌片石排水沟			
-a	0.4m <sup>3</sup> /m 排水沟 (一式)	m	1160	
-b	0.63m <sup>3</sup> /m 排水沟 (四式)	m	230	
207-4	M7.5 浆砌片石急流槽			
-a	M7.5 浆砌片石急流槽	m <sup>3</sup>	220.6	
207-5	碎石渗 (盲) 沟			
-a	400mm×400mm 渗沟	m	5465	
-b	600mm×500mm 渗沟	m	119	
207-6	改河、改沟、改渠铺砌			
-a	M7.5 浆砌片石	m <sup>3</sup>	131.2	
207-10	纵向排水涵			
	纵向排水涵			



-d	1-3.00m×2.00m	m	11	
-f	1-4.00m×1.50m	m	11	
-g	1-4.00m×2.00m	m	22	
-j	2-3.00m×1.50m	m	11	
-k	2-4.00m×2.00m	m	22	
-l	现浇盖板			
-l-1	现浇 C30 砼盖板	m <sup>3</sup>	8.6	
-l-2	现浇盖板带肋钢筋 (HRB400) 加工及安装	kg	1622.8	
-2	M7.5 浆砌片石涵底铺砌、八字翼墙、跌井、洞口铺砌、截水墙	m <sup>3</sup>	283.8	