

附件

招标工程量清单数量表

项目名称: 广西崇左至凭祥高速公路土建施工№CS-LS2 合同段

分项工程: 路基、涵洞工程

桩号及部位: K59+000~K61+000 (二工段) 排水防护及涵洞工程

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-j	M7.5 浆砌片石	m3	660	
-o	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
207-1	边沟			
-e	C20 现浇混凝土 (边沟)	m3	591	
-f	C25 现浇混凝土 (台帽)	m3	27	
-i	C20 片石混凝土	m3	100	暂估数量
-j	钢筋	kg	10742	
207-2	排水沟			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	284	
-f	C20 现浇混凝土	m3	1403	
207-3	截水沟 (包括平台排水沟)			
-e	C20 现浇混凝土	m3	239.6	
207-4	急流槽			
-b	M7.5 浆砌片石	m3	100	暂估数量
-d	C15 现浇混凝土	m3	8.58	
-e	C20 混凝土	m3	4.4	
207-5	路基盲沟、路基渗沟			
-h	碎、砾石、片石渗沟 (400 mm×600 mm)	m	100	暂估数量
-b4	碎、砾石渗沟 (500 mm×500 mm)	m	112	
-b5	碎、砾石渗沟 (500 mm×600 mm)			
-b5-1	碎、砾石渗沟 (500 mm×600 mm 梯形边沟旁)	m	751	
-b5-2	碎、砾石渗沟 (500 mm×600 mm 加深边沟旁)	m	65	
208-2	干砌片石			
-a	干砌片石	m3	100	暂估数量
208-3	浆砌片石护坡及骨架			
-a	M7.5 浆砌片石 (块) 石	m3	100	暂估数量
208-5	护面墙			
-a	M7.5 浆砌片石 (块) 石	m3	100	暂估数量

208-6	现浇混凝土块护坡及骨架			
-------	-------------	--	--	--

-h	HRB400 级钢筋	kg	3197.1	
420-6	涵洞洞口工程、检查步梯（管涵、通道、盖板涵、箱涵）			
-a	C20 混凝土			
-a-1	C20 混凝土基础	m3	1002.9	暂估数量
-a-2	C20 混凝土墙身	m3	938.5	
-a-3	C20 混凝土检查步梯	m3	91.7	

